

木模板大工

(樓宇工程) (拆板)

模擬實務試題

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2015 版權由建造業議會所有。

1. 纖維(膠)圓柱模板應該如何拆卸
 - a. 將圓模橫截幾份拆卸
 - b. 將圓模直截幾份拆卸
 - c. 拆卸時不能損壞圓模
 - d. 用熱力處理拆卸

2. 通常拆卸停車場樓底板（放大樓）為何要裝生頂
 - a. 臨時支撐樓底木料
 - b. 公司規定
 - c. 僱主規定
 - d. 工程上的需要

3. 法例要求拆卸水缸膽內模板的人士必須為
 - a. 釘板技工
 - b. 釘板判頭
 - c. 地盤雜工
 - d. 密閉空間核准人士

4. 拆卸兩層高或以上腳手架的樓底板正確程序是
- a. 先把上下兩層腳手架拆下然後拆卸樓底枋板
 - b. 先拆上層的腳手架和樓底枋板，然後拆下層的腳手架
 - c. 先拆下層腳手架，然後拆上層腳手架和樓底枋板
 - d. 以上三種程序都正確
5. 拆卸樓底模板前工人必須
- a. 通知公司派管工監察拆卸區
 - b. 做足圍封及警告指示不准閒雜人等進入拆卸區
 - c. 派人大聲呼叫不准閒人進入
 - d. 要求僱主監察拆卸區
6. 卸下來的外牆模板應該如何處理
- a. 向樓下掉去
 - b. 堆疊在竹棚架上
 - c. 放置在樓層內
 - d. 隨意放置

7. 拆外皮牆板鐵皮的最佳斷口位置是
- a. 斷口齊石矢口
 - b. 斷口長出石矢口 4 至 6 寸
 - c. 不需斷口，鐵皮盡量長
 - d. 鐵皮長短無所謂
8. 拆卸樓底模板一般最先由那一件開始
- a. 完整夾板
 - b. 較細小的塞罅板
 - c. 陣邊板
 - d. 牆邊板
9. 拆卸沒有牆頭的梗料間牆板由那一件開始
- a. 由牆角板拆起
 - b. 由公嚙板拆起
 - c. 由雙嚙板拆起
 - d. 任意一件板拆起

10. 拆卸梗料間牆板一般最佳的落鐵筆位置是

- a. 牆板公位
- b. 牆板罅位
- c. 間牆頂位
- d. 間牆枋腳位

11. 拆卸梗料間牆板後最好是

- a. 拆卸後板枋分離
- b. 拆卸後板枋相連
- c. 拆卸後板枋崩缺
- d. 拆卸後亂七八糟

12. 牆邊支撐陣底的鐵架，拆卸牆板時稍有阻礙，你會如何處理

- a. 先拆走鐵架，待拆完牆板後再補裝回鐵架
- b. 雖然有阻礙，不會拆動鐵架
- c. 先將鐵架鬆下移開，待拆完牆板後再移正鐵架
- d. 以上三種處理方法都可以

13. 拆卸散料間牆板的一般做法是
- a. 先拆牆枋再拆威楞然後拆牆板
 - b. 先拆威楞再拆牆枋然後拆牆板
 - c. 拆離石矢口然後拆威楞及牆枋
 - d. 以上三種程序都可以
14. 除特別許可之外，灌注混凝土後一般多少天才可以拆卸間牆模板
- a. 一天
 - b. 七天
 - c. 十四天
 - d. 二十八天
15. 裝有止水帶的收口板，你如何拆卸
- a. 拆卸時不可損壞止水帶
 - b. 拆卸時不需理會止水帶
 - c. 拆卸時如有鐵釘固定止水帶，可強行將收口板拆出
 - d. 插穿止水帶將收口板拆出

16. 拆卸天橋底模板前必須首先要做足如下那點
- a. 安全巡查
 - b. 佩戴個人應有的安全裝備
 - c. 圍封拆板區避免閒人進入
 - d. 以上三點都正確
17. 棚架上工作台鋪設木板厚度最少是
- a. 20 毫米
 - b. 25 毫米
 - c. 30 毫米
 - d. 50 毫米
18. 下列那一種機械是適合運送工友上落興建中建築物的設備
- a. 吊重架
 - b. 起重機
 - c. 載人籠
 - d. 載貨升降機

19. 工地安全座談 “的主要目的是

- a. 提供茶點招待工友
- b. 例行公事以塞工時
- c. 報導及討論工程進度
- d. 向工人灌輸安全知識

20. 若發覺電力工具有問題，工友應該怎樣處理

- a. 自行試圖修理
- b. 停止工作，等候修理
- c. 停止使用，放回原處
- d. 停止使用，報告主管安排修理

全卷完