



木模板大工 (土木工程)(拆板) 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Carpenter (Formwork – Civil Construction) (Striking). Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9232

傳真：(852) 2100 9249

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

行業知識

1. 為避免造成意外，攜帶鐵筆乘搭公共車輛時拆板師傅會選擇
 - a. 用木盒盛載鐵筆
 - b. 用鐵盒盛載鐵筆
 - c. 用膠套封實鐵筆頭尾兩端
 - d. 用報紙包裹鐵筆尾

2. 專門用作拆板的鐵筆行內通常由誰人提供
 - a. 僱主
 - b. 公司
 - c. 管工
 - d. 拆板師傅

3. 拆卸五米高的梗料護土牆模板是由那一部分折起
 - a. 牆中間
 - b. 牆腳
 - c. 牆頂部
 - d. 不分先後

4. 拆卸 0.8 米 X 1 米的泳池底排水隧道內模板應該
 - a. 由隧道口開始邊拆邊清走材料
 - b. 由隧道口開始拆卸完成後才清走材料
 - c. 由隧道中間開始邊拆邊清走材料
 - d. 由隧道中間開始拆卸完成後才清走材料

5. 纖維(膠)圓柱模板應該如何拆卸
 - a. 將圓模橫截幾份拆卸
 - b. 將圓模直截幾份拆卸
 - c. 拆卸時不能損壞圓模
 - d. 用熱力處理拆卸

6. 通常拆卸停車場樓底板 (放大樓) 為何要裝生頂
 - a. 臨時支撐樓底木料
 - b. 公司規定
 - c. 僱主規定
 - d. 工程上的需要

7. 法例要求拆卸水缸膽內模板的人士必須為
 - a. 釘板技工
 - b. 釘板判頭
 - c. 地盤雜工
 - d. 密閉空間核准人士

8. 拆卸兩層高或以上腳手架的樓底板正確程序是
 - a. 先把上下兩層腳手架拆下然後拆卸樓底枋板
 - b. 先拆上層的腳手架和樓底枋板，然後拆下層的腳手架
 - c. 先拆下層腳手架，然後拆上層腳手架和樓底枋板
 - d. 以上三種程序都正確

9. 拆卸樓底模板前工人必須
 - a. 通知公司派管工監察拆卸區
 - b. 做足圍封及警告指示不准閒雜人等進入拆卸區
 - c. 派人大聲呼叫不准閒人進入
 - d. 要求僱主監察拆卸區

10. 卸下來的外牆模板應該如何處理

- a. 向樓下掉去
- b. 堆疊在竹棚架上
- c. 放置在樓層內
- d. 隨意放置

11. 拆外皮牆板鐵皮的最佳斷口位置是

- a. 斷口齊石矢口
- b. 斷口長出石矢口 4 至 6 寸
- c. 不需斷口，鐵皮盡量長
- d. 鐵皮長短無所謂

12. 拆卸樓底模板一般最先由那一件開始

- a. 完整夾板
- b. 較細小的塞罅板
- c. 陣邊板
- d. 牆邊板

13. 拆卸沒有牆頭的梗料間牆板由那一件開始

- a. 由牆角板拆起
- b. 由公嚙板拆起
- c. 由雙嚙板拆起
- d. 任意一件板拆起

14. 拆卸梗料間牆板一般最佳的落鐵筆位置是

- a. 牆板公位
- b. 牆板嚙位
- c. 間牆頂位
- d. 間牆枋腳位

15. 拆卸梗料間牆板後最好是

- a. 拆卸後板枋分離
- b. 拆卸後板枋相連
- c. 拆卸後板枋崩缺
- d. 拆卸後亂七八糟

16. 牆邊支撐陣底的鐵架，拆卸牆板時稍有阻礙，你會如何處理
- a. 先拆走鐵架，待拆完牆板後再補裝回鐵架
 - b. 雖然有阻礙，不會拆動鐵架
 - c. 先將鐵架鬆下移開，待拆完牆板後再移正鐵架
 - d. 以上三種處理方法都可以

安全題目

17. 建築地盤內可使人體下墮的地方應設圍欄，圍欄高度不得少於
- a. 300 毫米
 - b. 600 毫米
 - c. 900 毫米
 - d. 1150 毫米
18. 工人搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確
- a. 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - b. 每次盡量搬多一些，以求快點完成工作
 - c. 盡量將物件拋上高處，以求鍛煉身體
 - d. 突然加快工作速度

19. 下列那一項不是建築地盤 (安全) 規例下的設施

- a. 足夠及適當的照明設備
- b. 不易受到檢控的聚賭場地
- c. 良好及不受阻塞的逃生通道
- d. 裝置安全圍欄，以防墮水遇溺

20. 高空工作的定義是指工作位置距離地面

- a. 一米或以上
- b. 二米或以上
- c. 三米或以上
- d. 四米或以上