

# HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

# 防水工(燒膠型瀝青氈) 技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍

(版本:ALB-AC-CN-01)



This document relates to trade test for Waterproofing Worker (Burn-type Felt). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

版本:ALB-AC-CN-01

### 免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

### 查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

版本:ALB-AC-CN-01

## 防水工(燒膠型瀝青氈)技能測試(大工)

## 實務測試主要評分範圍

#### A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	5%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作,包括檢查及清理施工面、手工具 及石油氣設備	5%
(三) 施工程序、準確度及 品質	施工程序,包括塗上指定瀝青底油、裁剪及處理牆壁及地面瀝青氈去水位、裁剪及處理透氣管及喉躉位瀝青氈、裁剪及預計鋪置位置及互叠位置、鋪置指定的燒膠型瀝青氈等準確度及品質,包括裁剪及鋪設立面傍水位瀝青氈準確度及技巧、裁剪及鋪設瀝青氈於牆壁去水位*、裁剪及鋪設瀝青氈於地台面去水位*、裁剪及鋪設瀝青氈於透氣管準確度及技巧、裁剪及鋪設瀝青氈於喉躉位準確度及技巧*、瀝青氈邊緣位、駁口位及互叠位穩固度及處理技巧、立面及地台面互叠駁口處理技巧及準確度等	75%
(四) 材料的應用及處理	正確調混/使用材料・包括瀝青底油及瀝青氈等	5%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工,包括石油氣噴燈及尖匙等	5%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理工具、材料及施工場地的整潔度	5%



#### 如考生觸犯以下之關鍵條件,整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <b>右方任何 1 項</b> 或以上得分不	評分項目:
<b>一                                    </b>	1. 裁剪及鋪設瀝青氈於牆壁去水位準確度及技巧
连保, 登填测试时针仅易个 合格論	2. 裁剪及鋪設瀝青氈於地台面去水位準確度及技巧
口竹舗	3. 裁剪及鋪設瀝青氈於喉躉位準確度及技巧

版本:ALB-AC-CN-01

# 防水工(燒膠型瀝青氈)技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍(續)

#### B. 安全評核:



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況,將按嚴重程度扣減安全分數;安全評核不合格者,整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況		
適用於操作設備	•	不當使用石油氣噴燈
適用於整個測試	•	不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 / 安全眼鏡

#### 總評分:

評分項目	達標條件
A. 技術評核 滿分為 100 分·獲得 60 分或以上為合格;及	
	技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分,獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更,考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。