



## 業界意外事故

於2020年3月23日，一名工人於清理雜物過程中失足下墮，送院後證實不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/23/P2020032300272.htm>

來源：政府新聞處

## 改善建議

### ▶ 作為承建商/分判商/僱主：

1. 委任合資格人士就斜坡工作進行針對性的風險評估，在充分考慮相關斜坡工作所涉及的影響後，找出所有與工作有關的潛在危害，尤其針對哪些將會有工人工作並可能從高處墮下的危險地方；
2. 優先考慮有關工作可否從地面或安全的地方進行，或使用特定設計的工具/機械設備，避免工人在任何危險地方進行工作而會有從該處墮下的危險；
3. 向所有相關工友/僱員提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

### ▶ 作為前線管工及工友：

1. 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
2. 採取步驟以確保預計有工人工作的所有危險地方及可能會有工人從該處墮下的危險地方均須設置安全護欄；
3. 若架設護欄於有墮下危險的地方是不合理地切實可行，而又不能避免在這些危險地方工作，須向每個工人提供適當的安全帶並確保工人在工作期間把身上的安全帶持續繫於適當和穩固的繫穩物上；

### ▶ 作為安全從業員：

1. 進行風險評估，並協助僱主在合乎法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
2. 制定和實施有效的主動視察計劃，以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤(安全)規例》及勞工處發出的《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》。



獨立救生繩



穩固安全護欄