

# 髹漆及裝飾工（內外牆輻油）

## 技能測試（大工）

### 實務測試主要評分範圍

（版本：TPR-AC-CN-02）



This document relates to trade test for Painter and Decorator (Roller Painting).  
Should you require an English version of this document, please contact Hong  
Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090





電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 髹漆及裝飾工（內外牆輻油）技能測試（大工）

### 實務測試主要評分範圍

#### A. 技術評核：


評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> <li>閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括水性外牆漆顏色及輻塗位置</li> </ul>	2%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作</li> <li>物面整理妥當，包括漆面剷趟及打磨</li> </ul>	8%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p>施工程序，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水性外牆漆施工工序正確及排路整齊</li> </ul> <p> <b>輻塗水性外牆漆準確度及品質*</b>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 輻塗水性外牆漆技巧（遮蓋均勻度）**</li> <li> 輻塗水性外牆漆技巧（拖沙及走漏）**</li> <li> 輻塗水性外牆漆技巧（漆淚）**</li> <li> 輻塗水性外牆漆技巧（起堆）**</li> <li> 水性外牆漆拉綫及角位準確度**</li> </ul>	74%
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確調混 / 使用材料</li> </ul>	3%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確使用工具配合施工</li> </ul>	3%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> <li>完工後工件、工具及材料的執整</li> <li>施工場地清理的整潔度</li> <li>完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作</li> </ul>	10%

#### 技術評核關鍵條件


- 如「\*」測試項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。
- 如任何 1 項（或以上）之「\*\*」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

## 髹漆及裝飾工（內外牆輻油）技能測試（大工） 實務測試主要評分範圍（續）

### B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況（按嚴重程度扣減分數）	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>未能正確完成施工前風險評估（包括現場環境、工具及物料等）</li> </ul>	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> <li>不當使用輕便工作台 / 腳踏</li> <li>不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> <li>不當 / 沒有使用全身式安全帶 / 防墮扣</li> <li> 工作台上高空墮物</li> </ul>	80%

### 安全施工關鍵條件

考生如觸犯安全施工關鍵條件（即  標注項目），風險評估及安全施工評核以及整項測試將評核為不合格論。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。