



東涌一名工人從高處墮下身亡

2026年10月7日，一名工人在東涌一座建築中樓宇的外牆拆卸工作平台期間從高處墮下，送院後證實不治。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請 閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有妥善使用個人防護裝備及未有將安全帶扣至繫穩點。
2. 工人未有跟從安全施工程序進行拆卸工作。
3. 未有實施有效監管，確保工人嚴格遵守相關安全施工程序。
4. 未有因應現場環境及工序變化進行動態風險評估，並採取適當安全措施。

關鍵安全措施

1. 工程展開前，工程團隊應進行風險評估，找出所有與拆卸工作台相關的潛在危害。
2. 根據風險評估，為拆卸工程制定安全施工程序，以減低工人面對的風險。
3. 確保工作由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並須在合資格人士的現場監督下方可進行。
4. 工人拆卸工作台時，必須佩戴全身式安全吊帶，並把懸掛繩繫於穩固的繫穩點（例如：羊眼圈）或連接到獨立救生繩上的防墮裝置。
5. 所有繫穩物的設計應至少可以承受6,000牛頓的拉力。
6. 如有需要，為鄰近結構及即將拆卸的結構提供必要的支撐，以防止結構的任何部分意外地分離、倒塌、傾倒或損壞。
7. 在現場清晰標示拆卸步驟，避免程序出錯。
8. 考慮採用合適的「安全智慧工地」系統，例如：為高風險工作應用數碼化工作許可證系統，確認採取必須的安全預防措施後，工程負責人才授權工人進行相關高風險工作。
9. 工程團隊應制訂有效的監控及督導制度，確保工人遵從上述措施。



工人拆卸工作台時，必須佩戴全身式安全吊帶，並把懸掛繩繫於穩固的繫穩點或連接到獨立救生繩上的防墮裝置



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計師與工程師檢討施工方法，消除、減少或控制拆卸工程期間可預見的危害。
- 在建築階段，建築團隊應制訂及實施有效的管理系統，並於工作前檢查工作平台、個人防護裝備及繫穩物（例如：獨立救生繩），確保它們處於良好工作狀態。
- 工作團隊可透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境變化，加以控制，消除危害。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有下墮的風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料



高空工作安全手冊



參考資料 - 香港建造業
主要持份者的安全角色及責任
(離地工作實用參考指引)



請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。