CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE
香港建造業工藝測試中心

假天花工
中級工藝測試（中工）
實務測試主要評分範圍

（版本：IFI-AC-CN-02）

This document relates to intermediate trade test for False Ceiling Installer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：hkcittc@cic.hk
網址：www.cic.hk

© 2024 版權由建造業議會所有。

假天花工中級工藝測試（中工）
實務測試主要評分範圍

評分模式：

實務測試評核分為「A. 技術評核」及「B. 風險評估危害識別及安全施工評核」兩個部分，考生須同時符合兩個部分的達標條件方可取得實務測試合格。

「A. 技術評核」的達標條件	「B. 風險評估危害識別及安全施工評核」的達標條件
滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及 沒有觸犯技術評核中的關鍵條件要求。	滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及 沒有觸犯風險評估危害識別及安全施工評核中的關鍵條件要求。

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	• 閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括結構材料數量*、螺絲、吊碼及垂吊數量	6%
(二) 施工前的準備工作	• 施工前的準備工作，包括檢查及點算工具及材料，執行「一行保護一行」措施	4%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序評分包括：施工方法、程序正確、流暢度及拆改重做的次數多寡等。 **<u>組裝金屬框架及石膏板牆身及天花</u>** • 牆身位置的準確度及框架的垂直度* • 石膏板封架天花平水及尺寸的準確度* • 石膏板封架天花之吊碼及垂吊結構穩固度及尺寸準確度 • 石膏板裁截的完整度及組裝接駁的緊密度* • 安裝螺絲數量、間距的準確度及工藝技巧 • 石膏板牆身及石膏板封架天花的拆卸技巧*	76%

© 2024 版權由建造業議會所有。

假天花工中級工藝測試（中工）
實務測試主要評分範圍（續）

A. 技術評核（續）：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(四) 材料的應用及處理	• 正確使用及處理材料、元件及工具	2%
(五) 正確使用工具及設備	• 正確使用工具及設備配合施工	2%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	• 完工後清潔及整理場地、設備工具和物料，並檢視工件的質素及考慮對下一個工序的施工者（即「下家」）的影響。妥善執整工件，以準備把場地及工件交付予收貨人，確保「一行保護一行」得以執行。	10%

技術評核關鍵條件

如考生觸犯以下關鍵條件，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* **右方任何 1 項**或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	1. 計算結構材料數量 2. 「牆身位置準確度」、「牆身框架垂直度」、「石膏板封架天花平水準確度」、「石膏板封架天花尺寸準確度」及「石膏板組裝接駁緊密度」其中三項或以上 3. 石膏板牆身及石膏板封架天花的拆卸技巧

B. 風險評估危害識別及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況（按嚴重程度扣減分數）	佔分
(一) 施工前的風險評估危害識別	• 未能正確完成施工前風險評估危害識別（包括現場環境、工具及物料等）	10%
(二) 安全施工	• 不當使用工作台 / 腳踏 • 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 / 手袖	90%

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

© 2024 版權由建造業議會所有。