CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE
香港建造業工藝測試中心

拆卸工（建築物）
技能測試（大工）
實務測試主要評分範圍

（版本：DMO-AC-CN-02）



This document relates to trade test for Demolition Worker (Building). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：hkcittc@cic.hk
網址：www.cic.hk

© 2026 版權由建造業議會所有。

拆卸工（建築物）技能測試（大工）
實務測試主要評分範圍

評分模式：

實務測試評核分為「A. 技術評核」及「B. 動態風險評估危害識別及安全施工評核」兩個部分，考生須同時符合兩個部分的達標條件方可取得實務測試合格。

「A. 技術評核」的達標條件	「B. 動態風險評估危害識別及安全施工評核」的達標條件
滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及 沒有觸犯技術評核中的關鍵條件要求。	滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及 沒有觸犯動態風險評估危害識別及安全施工評核中的關鍵條件要求。

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	• 閱讀試卷圖則並按圖則及施工章程指引要求施工 • 包括講述檢視拆卸前如何處理公用事業設施 • 評估拆卸建築物結構、組織及其特性 • 分析清拆前安全要點和措施 • 評估拆卸建築物結構、組織及特性、分析拆卸程序、步驟、臨時加固及相應處理方法	26%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	• 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作 • 包括檢查機械設備、手工具、灑水設備 • 選擇適當工具 / 裝備（應用於模擬受控拉倒法） • 切割鋼筋（個人防護裝備） • 拆卸磚牆前準備工作（圍封）	11%
(三) 施工程序、準確度及品質	**打拆混凝土牆身及地台***** 施工程序，包括 • 正確步驟及合適分層打拆 準確度及品質，包括： • 完工後尺寸及形狀準確度及工藝技巧	39%

© 2026 版權由建造業議會所有。

拆卸工（建築物）技能測試（大工）
實務測試主要評分範圍（續）

A. 技術評核（續）:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(三) 施工程序、準確度及品質（續）	**切斷鋼筋*** 施工程序，包括 • 操作風煤燈技巧及流暢度 準確度及品質，包括： • 完工後尺寸及形狀準確度及工藝技巧 **拆卸磚牆*** 施工程序，包括 • 操作手鎚及鑿方法、技巧及流暢度 準確度及品質，包括： • 完成後尺寸及形狀準確度及工藝技巧 **搭建臨時支撐金屬架*** 施工程序，包括 • 操作工具的方法熟練及程序流暢度 準確度及品質，包括： • 完成後尺寸準確度及規格達符要求 **安裝絞車系統*** 施工程序，包括 • 操作方法熟練及程序流暢度 準確度及品質，包括： • 安裝絞車系統及鋼索規格準確度 • 工藝技巧及達符要求	見上頁

© 2026 版權由建造業議會所有。

拆卸工（建築物）技能測試（大工）
實務測試主要評分範圍（續）

A. 技術評核（續）：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(四) 材料的應用及處理	• 正確調混 / 使用及處理材料 • 包括喊吔、手扣及喉通等	4%
(五) 正確使用工具及設備	• 正確使用工具及設備配合施工 • 包括尖尾卜、手鎚及鑿等	4%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	• 完工後工件、工具及材料的執整 • 施工場地清理的整潔度 • 完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作	16%

技術評核關鍵條件

1. **如任何 5 項（或以上）之「✱」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。**

B. 動態風險評估危害識別及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況（按嚴重程度扣減分數）	佔分
(一) 動態風險評估危害識別	• 未能正確完成施工前及持續的動態風險評估危害識別（包括現場環境、工具及物料等）	10%
(二) 安全施工	• 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 • 不正確方法提舉重物 • 備用工具 / 材料胡亂放置地上導致影響他人 • 不當使用輕便工作台 • 工作梯台上高空墜物 • 操作風煤燈沒有檢查喉管、器具及進行洩漏測試 • 沒有遵照安全守則、步驟及程序施工 • 沒有遵照安全守則操作電動手工具	90%

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

© 2026 版權由建造業議會所有。