

## 建造業安全訊息 第005 / 22號



# 啟德地盤女工失足墮樓亡

2022年4月18日上午,啟德發展區一個建築地盤發生一宗致命工作意外,一名 女工在一幢興建中樓宇的11樓工作期間,從一個樓面孔洞墮下至9樓,送院後 證實不治。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請 閣下在合適情況下,將以下安全訊息轉發給 貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者,謝謝。

#### 常見意外例子

- 1. 不慎從工程預留的孔洞下墮。
- 2. 於未有護欄保護的邊緣下墮。
- 3. 高空工作時,未有使用合適的安全工作平台,導致人體 下隨。

### 關鍵安全措施

- 識別下墮風險,確立安全制度及確保已採取相關的控制措施。
- 2. 確保樓宇的孔洞有穩固的覆蓋及圍封<sup>,</sup>避免工友從高處 下墮。
- 3. 確保工友使用合適的個人防障裝備。
- 於假日期間工作,必須知悉管理層,並安排足夠的監督 及安全培訓。
- 5. 因應工地環境,採用合適的安全科技加強管理及減低 風險。

#### 相關科技應用連結

物聯網智能安全帽

物聯網 (IoT) 安全帶警報系統

工地安全和人流監控的人工智能方案

自動化施工監控的人工智能方案

虛擬實景(VR) 技術在建造安全訓練的應用



在樓面孔洞設置護欄、底護板及警告告 示。



工友如發覺工作地點不安全或個人防護裝備不足夠,應立即停工,並向主管匯報。





有獎安全知識小測試 (獎品名額有限,先到先得):

立即參加

