



# 將軍澳醫院維修扶手電梯 工人夾斷臂

2023年7月8日，一名工人於將軍澳醫院內，為自動梯進行例行保養期間，右前臂意外被切斷，送院後情況危殆。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員／機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

## 常見意外例子

1. 未有按照製造商的指引進行自動梯維修保養工作。
2. 未有妥善執行「上鎖掛牌」工作許可證制度。
3. 進行自動梯維修保養工作前，未有妥善將自動梯的總掣關閉、鎖好，以及加上警告標示。
4. 在未有確保工友已遠離自動梯的情況下，開動自動梯進行測試或調校等工作。
5. 在沒有合資格人士直接監督下進行自動梯工程相關工作。



## 關鍵安全措施

1. 在合資格人士的直接監督下，按照製造商的說明書進行自動梯維修保養工作。
2. 進行自動梯工作前，應在兩個層站區上設置圍欄及警告告示牌，說明不准登上自動梯。倘若自動梯設有運行顯示，應調校到「不准進入」模式，警告自動梯使用者不要使用，以免在工作過程中對工作人員造成干擾。
3. 除非自動梯的總掣已經關閉、鎖好並加上標示，而自動梯已處於靜止狀態，否則所有工作人員不得進入自動梯進行工作。此外，必須在總掣處展示安全及警告告示牌，指明當時自動梯處正在進行工程。
4. 為自動梯工作制定並執行「上鎖掛牌」工作許可證制度。
5. 梯級、梯階板、梳齒板、板齒或活門等拆除後，除非自動梯兩端入口處已圍上堅固的圍欄，而且所有工作人員已經離開自動梯，否則切勿開動自動梯進行測試或調校等工作。



# 香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計階段：設計師進行有關工作前，考慮及決定採用正確的施工方法及安全措施。
- 建築階段：妥善計劃、管理和監督自動梯的工作，以確保每個僱員都在控制範圍內，並得到適當的監督、指導和資訊，以便在合理可行及沒有健康和安全的風險的情況下施工。
- 工作團隊在施工前，必須採取合理措施防止未經授權人士啟動自動梯。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

## 參考資料供分享



參考資料 –  
香港建造業主要持份者安全  
角色及責任



如何管理升降機和自動梯的維修保養工作指引