



赤鱘角維修工場一名工人 遭升降台支架夾斃

2023年12月28日，赤鱘角一維修工場內，一名工人在拆卸一部行李運輸升降台時，被夾於升降台的支架中，當場證實死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有跟從安全施工程序進行拆卸工作。
2. 在拆卸期間，工人未有遠離危險區域。
3. 由未經訓練的工人進行拆卸工作。
4. 未有合資格人士在場指示及監督拆卸程序。
5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。



關鍵安全措施

1. 拆卸工作開展前，工作團隊應進行風險評估，充分考慮工作性質、拆卸方法與步驟、即將被拆卸及其鄰近的結構構造及穩定性、工作環境等所涉及的影響後，找出所有與拆卸工作相關的潛在危害。
2. 根據風險評估的結果，為拆卸工作制定安全施工程序，以減低工人面對的風險。
3. 如有需要，為鄰近結構及即將拆卸的結構提供必要的支撐，以防止結構的任何部分意外地分離、倒塌、傾倒或損壞。
4. 圍封致命區域，並展示適當的警告告示，禁止未獲授權人士進入。
5. 確保工作由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並須在合資格人士的直接監督下方可進行。
6. 制定及實施有效的監督及管理系統，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計團隊與相關持份者共同檢討施工方法，以消除、減少或控制在拆卸期間可預見的危害。
- 工作團隊在施工前，必須採取合理措施，防止未經授權人士進入拆卸工作範圍。
- 工作團隊在施工期間，必須因應快速變化的活動進行動態風險評估，持續識別危害，評估風險，採取行動消除或減少風險。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全施工程序，如發現工序有變，立即向上司報告。

參考資料供分享



參考資料 -
香港建造業主要持份者
安全角色及責任



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。