



粉嶺工地一工人從高處墮下身亡

2025年5月6日，粉嶺一工地內，一名工人在大廈外牆的竹棚架上懸掛尼龍網時，從高處墮下，送院後證實不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員／機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有妥善使用個人防護裝備及未有將安全帶扣到繫穩物上。
2. 未有向進行有關竹棚架工作的工人提供有效的繫穩系統（例如：固定錨樁或獨立救生繩等）。
3. 未有向有關工人提供所需的安全資料、指導、訓練及監督。
4. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。



關鍵安全措施

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，以識別人體下墮的風險，並制定安全施工程序。
2. 竹棚架應為密竹棚式設計，並且在各棚層的每個工作位置架設合適的工作平台。
3. 確保每一個工作平台須以夾板或木板鋪密；夾板或木板須穩固地鋪設在其支撐物上。
4. 應為進行有關棚架工作的工人設置安全進出口到工作地點。
5. 如因環境所限，無法提供合適工作平台，則須向每名涉及有關工作的工人提供合適的全身式安全吊帶及其繫穩系統（例如：固定錨樁、獨立救生繩或防墮系統等），以供他們所配戴的安全吊帶得以有效持續地繫穩。
6. 所有繫穩物的設計都應至少可以承受 6 千牛頓的拉力。
7. 實施有效的監察及管理制度，確保工人於工作期間把安全吊帶持續地繫於繫穩物上。
8. 向工友提供所需資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關安全施工程序。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師及工程師在工程開展前，應充分考慮工作環境所涉及的因素，選擇合適的工作平台和繫穩系統。
- 在建築階段，建築團隊應制定及實施有效的監察及管理系統，並為工作平台、個人防護裝備及繫穩物（例如：獨立救生繩）等進行工作前檢查，以確保它們處於良好工作狀態。
- 工作團隊如能夠透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境上產生的變化，加以控制，將危害消除。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有下墮的風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



竹棚架工作平台安排指引



建造業棚架安全標準及
守則



參考資料 - 香港建造業
主要持份者的安全角色
及責任（搭建和拆卸
棚架或平台參考指引）



高空工作安全手冊



請點擊圖像