



拆卸損毀竹棚架的注意事項

2025年7月23日，據媒體報導，安達臣道一工地使用起重機，吊運一個載著工人的「吊斗」至建築物高處，拆卸部分損毀的竹棚架。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員／機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有為相關工人提供有效的防墮保護系統（例如：繫穩點或獨立救生繩等）。
2. 未有妥善使用個人防護裝備及未有將安全帶扣至繫穩點。
3. 未有合資格的人在場監督竹棚架的拆卸工作。
4. 未有使用符合安全標準的工作平台。
5. 工人未有佩戴適當的安全帽。
6. 未有因應現場環境及工序變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。



關鍵安全措施

1. 工程團隊應就竹棚架工程每一個可能發生的緊急情況（例如：竹棚架倒塌或傾側）制定緊急應變計劃，並維持高度的警覺性。
2. 假如緊急應變計劃說明在指定情況下，需要進行拆卸竹棚架工作，應為有關工作制定安全施工程序。
3. 合資格的人應專注監督竹棚架及曾受訓練的工人之安全，不應同時參與竹棚架的拆卸工作。
4. 向工人提供及使用合適的工作平台進行高空工作。
5. 工作平台必須建構良好及有足夠強度，並且在首次使用前及定期由合資格的人進行檢查，確保該工作平台處於安全操作狀態。
6. 若實際情況不容許提供合適的工作平台，則須向每名涉及有關工作的工人提供合適的全身式安全吊帶及其繫穩系統（例如：獨立救生繩或防墮系統），確保他們得以有效且持續地繫穩安全吊帶。
7. 為工人提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在建築工地內適當地佩戴。
8. 假如拆卸工作須拆除連牆器或斜杆等重要構件，應在拆下重要構件之前，先在其下位置加上類似或力度足夠的構件，以確保構築物穩固。
9. 妥善圍封所有吊運區域及致命區域，並展示適當的警告告示，禁止未獲授權人士進入被圍封的區域。
10. 起重機械和起重裝置於首次使用前，由合資格檢驗員測試和檢驗，及由合資格人士檢查，並需定期進行，以確保它們處於安全操作狀態。
11. 定期進行緊急情況演習，以維持各員工對有關緊急應變程序的熟習程度。
12. 工程團隊應制訂有效的監控及督導制度，確保工人遵從上述措施。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師及工程師在工程開展前，應充分考慮工作環境所涉及的因素，選擇合適的施工方法、工作平台和繫穩系統。
- 在建築階段，建築團隊應明確分配緊急情況人士的職責，並確保應付緊急情況所需的設施及設備隨時可供使用。
- 工作團隊可透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境變化，加以控制，消除危害。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有任何下墮風險，立即向上司報告並加以處理。


參考資料



建造業棚架安全標準及守則



參考資料 - 香港建造業主要持份者的安全角色及責任
(離地工作實用參考指引)



高空工作安全手冊



海報 - 高處工作安全



請點擊圖像