



啟德工地一工人從高處墮下受傷

2025年7月23日，一名工人於啟德一工地內的工作平台上工作期間，從高處墮下受傷，送院治理。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有使用符合安全標準的工作平台。
2. 未有向進行竹棚架或金屬棚架工作的工人提供有效的繫穩系統（例如：獨立救生繩）。
3. 未有妥善使用個人防護裝備及未有將安全帶扣到繫穩物上。
4. 未有向有關工人提供所需的安全資料、指導、訓練及監督。
5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。



關鍵安全措施

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，識別人體下墮的風險，並制定安全施工程序。
2. 竹棚架或金屬棚架的架設、擴建、更改及拆卸工作須由曾受訓練的工人在合資格的人直接監督下進行。
3. 工人搭建、改動及拆卸竹棚架或金屬棚架時，必須配戴全身式安全吊帶，並把懸掛繩繫於穩固的繫穩裝置（例如：羊眼圈）或連接到獨立救生繩上的防墮裝置。
4. 嚴格遵守《竹棚架工作安全守則》或《金屬棚架工作安全守則》的規定，為竹棚架或金屬棚架安裝足夠且合規格的重要構件（例如：連牆器）。
5. 竹棚架或金屬棚架上的工作平台應設置安全的進出口、密鋪的平台，並提供合適的護欄及底護板。
6. 竹棚架或金屬棚架首次使用前、緊接每隔不超過十四天內，以及經歷相當可能會影響其強度、穩固性或位置的天氣情況後，須由合資格人士檢查，並簽發「表格五」，確保棚架處於安全操作狀態。
7. 如需使用流動工作台，應按照製造商要求完全伸展流動工作台的支撐腳。
8. 在樓宇外使用流動工作台，其高度與最短底邊長度的比率不應大於 3；在樓宇內使用流動工作台，其比率則不應大於 3.5。
9. 向工友提供所需資料、指導及訓練，確保他們熟悉安全施工程序。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師及工程師在工程開展前，應充分考慮工作環境所涉及的因素，選擇合適的工作平台和繫穩系統。
- 在建築階段，建築團隊應制定及實施有效的監察及管理系統，並為工作平台、個人防護裝備及繫穩物（例如：獨立救生繩）等進行工作前檢查，確保它們處於良好工作狀態。
- 工作團隊如能夠透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境上產生的變化，加以控制，將危害消除。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有下墮的風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料



竹棚架工作平台安排指引



建造業棚架安全標準及
守則



參考資料 - 香港建造業
主要持份者的安全角色
及責任（搭建和拆卸
棚架或平台參考指引）



高空工作安全手冊



請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。