

假天花工

中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(版本 : IFI-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for False Ceiling Installer.
Should you require an English version of this document, please contact
Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

假天花工中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 切割石膏板的常用手工具是鏢紙刀。
2. 收緊石膏板螺絲時常用電批 (充電式衝擊起子機)。
3. 應用於架天花的 600 x 1,200 毫米玻璃纖維棉一般厚度是 12 毫米。
4. 8 號彈弓鐵線常用於明架天花。
5. 石膏板材料的呎吋一般是 4 x 8 呎。
6. 一般石膏板材料的厚度是 12 毫米。
7. 石膏板和金屬框料接駁常用尖嘴螺絲。
8. 用於連接天花 (石膏板材料天花) 的懸吊物料是螺絲吊桿。
9. 玻璃棉物料用途是隔熱和隔聲。
10. 企槽最長的材料呎吋是 3,048 毫米 (10 呎)。
11. 固定在企槽的 12 毫米厚石膏板所使用的螺絲長度一般是 25 毫米。
12. 地槽材料的長度一般是 2,440 毫米 (8 呎)。
13. 常用於懸吊石膏板天花間隔的螺絲桿直徑是 8 毫米。
14. 於指定位置鑽孔時，應預先探測牆內水電喉管位置。
15. 施工架上工作台鋪設木板的厚度最少為 25 毫米。
16. 高空工作的定義是指工作位置距離地面 2 米或以上。
17. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
18. 良好的職業道德可以提高工作效率，減少錯誤，受到人信賴，最終達致身心快樂。
19. 高空作業是建造業最多引致死亡意外的工作。
20. 地盤工友必須佩戴安全帽的原因是保護頭部免受地盤內各種危害，亦是法例規定。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。