

幕牆工

中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(版本 : IWC-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Curtain Wall Installer.
Should you require an English version of this document, please contact
Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

幕牆工中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 吊重裝備，需要每天檢查。
2. 戶外工作之吊船，不可以吊運材料。
3. 幕牆測試風壓，需包括正壓及負壓。
4. 幕牆結構組件，須要清楚表明。
5. 幕牆轉角組件的連接細節需要注明。
6. 隔層之防火及防煙之密封物料有特定規範。
7. 進行幕牆安裝須由合資格檢驗人員檢查質量。
8. 幕牆是安裝於建築框架最外層。
9. 天幕是安裝於建築框架頂部，形同一幅幕。
10. 掛石件是幕牆的一種。
11. 幕牆散料安裝，工人須懂得理解圖則和各構件組合。
12. 大樣圖可提供各款型材組合。
13. 起吊幕牆要注意，幕牆起吊離地後，須稍停半分鐘待安全才可繼續。
14. 幕牆散料安裝，企骨套在下層企骨套龍 (套芯) 上，安裝上固定螺絲杆才可解除吊索。
15. 安全鞋的主要作用是保護腳部。
16. 工人搬運重物時，應採用正確姿勢，背部盡量保持挺直才正確。
17. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要配戴安全帽。
18. 高空工作的定義是指工作位置距離地面 2 米或以上。
19. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
20. 良好的職業道德可以提高工作效率，減少錯誤，受到人信賴，最終達致身心快樂。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。